

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-THPTCLQĐ

Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

**Về việc Mời chào giá: Cung cấp Sửa chữa Chống thấm chống dột
của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn**

Kính gửi: Các công ty, các nhà cung cấp

Hiện nay Trường trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn có kế hoạch thực hiện sửa chữa chống thấm chống dột để phục vụ cho nhà trường. Để có cơ sở xây dựng dự toán của kế hoạch nêu trên, kính đề nghị các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ quan tâm và có khả năng đáp ứng gửi hồ sơ về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (chi tiết theo phụ lục đính kèm), thông tin chi tiết đơn vị nhận báo giá như sau:

- Đơn vị nhận báo giá: Văn phòng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.
- Địa chỉ: 01 Vũ Văn Dũng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Thời gian nhận báo giá: Kể từ ngày Thông báo Mời chào giá được phát hành và kết thúc nhận báo giá trước 15 giờ 00 ngày thứ năm của Thông báo (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ).
- Số điện thoại liên hệ: 0236.3944.844 vào giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ.

Hồ sơ gồm:

- Thư chào giá (Theo mẫu đính kèm);
- Hợp đồng tương tự đã ký kết về việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ tham gia chào giá (nếu có).

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trang TTĐT Trường (để đăng tin);
- Lưu VT, VP_{MK}.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thanh Hải

Mẫu báo giá của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn
(Đính kèm Thông báo số /TB-THPTCLQĐ ngày tháng 12 năm 2025 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 12 năm 2025

Tel:

Kính gửi: Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn

STT	Tên hàng hóa/ dịch vụ chào giá	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
I	Chống dột sàn mái phòng A303 (trực 8mX 0,6m)				
1	Tháo dỡ đánh chống nóng, xác định vị trí nứt thấm sàn, khoan vùng đục bỏ lớp vữa lán nền tại nơi thi công	m2	4.8		0
2	Vệ sinh quét chống thấm bằng xi măng và nhũ tương nhựa đường mỗi loại 2 lớp (<u>nhũ tương nhựa đường do nhà trường cung cấp</u>)	m2	4.8		0
3	Lán lại nền bằng vữa xi măng, đập đánh trám kẽ	m2	4.8		0
4	Xúc dọn giá hạ chuyển đi đổ đúng nơi quy định	m3	0.3		0
	Cộng				0
II	Chống dột sàn mái phòng A304 (trực 12mX 0,6m)				
1	Tháo dỡ đánh chống nóng, xác định vị trí nứt thấm sàn, khoan vùng đục bỏ lớp vữa lán nền tại nơi thi công	m2	7.2		0
2	Vệ sinh quét chống thấm bằng xi măng và nhũ tương nhựa đường mỗi loại 2 lớp	m2	7.2		0
3	Lán lại nền bằng vữa xi măng, đập đánh trám kẽ	m2	7.2		0
4	Xúc dọn giá hạ chuyển đi đổ đúng nơi quy định	m3	0.5		0
	Cộng				0
III	Chống dột sàn mái phòng B305 (trực 6mX 0,6m)				
1	Tháo dỡ đánh chống nóng, xác định vị trí nứt thấm sàn, khoan vùng đục bỏ lớp vữa lán nền tại nơi thi công	m2	3.6		0
2	Vệ sinh quét chống thấm bằng xi măng và nhũ tương nhựa đường mỗi loại 2 lớp	m2	3.6		0

3	Láng lại nền bằng vữa xi măng, đập đánh trám kê	m2	3.6		0
4	Xúc dọn giá hạ chuyển đi đổ đúng nơi quy định	m3	0.2		0
	Cộng				0
IV	Chống dột sàn mái phòng B307 (trực 12mX 0,6m)				
1	Tháo dỡ đánh chống nóng, xác định vị trí nứt thấm sàn, khoan vùng đục bỏ lớp vữa láng nền tại nơi thi công	m2	7.2		0
2	Vệ sinh quét chống thấm bằng xi măng và nhũ tương nhựa đường mỗi loại 2 lớp	m2	7.2		0
3	Láng lại nền bằng vữa xi măng , đập đánh trám kê	m2	7.2		0
4	Xúc dọn giá hạ chuyển đi đổ đúng nơi quy định	m3	0.5		0
	Cộng				0
V	Xử lý thấm dột tại khe lún giữa phòng A302 và A303 trực 8mX (0,6+0,4+0,6)m				
1	Tháo dỡ đánh chống nóng tiếp giáp 2 bên khe lún, xúc dọn vệ sinh trước khi chống thấm	m2	11.2		0
2	Tô trát các cạnh đứng dầm khe lún và các tường đỡ đánh chống nóng giáp khe lún (cao $\approx 0,25$ m)	m2	4		0
3	Quét chống thấm bằng xi măng và nhũ tương nhựa đường mỗi loại 2 lớp	m2	11.2		0
4	Lắp đánh trám kê	m2	11.2		0
5	Xúc dọn giá hạ chuyển đi đổ đúng nơi quy định	m3	0.5		0
	Cộng				0
VI	Xử lý thấm dột tại khe lún giữa phòng B310 và khu vệ sinh trực 8mX (0,6+0,4+0,6)m				
1	Tháo dỡ đánh chống nóng tiếp giáp 2 bên khe lún, xúc dọn vệ sinh trước khi chống thấm	m2	11.2		0
2	Tô trát các cạnh đứng dầm khe lún và các tường đỡ đánh chống nóng giáp khe lún (cao $\approx 0,25$ m)	m2	4		0
3	Quét chống thấm bằng xi măng và nhũ tương nhựa đường mỗi loại 2 lớp	m2	11.2		0
4	Lắp đánh trám kê	m2	11.2		0
5	Xúc dọn giá hạ chuyển đi đổ đúng nơi quy định	m3	0.5		0
	Cộng				0
VII	Xử lý chống thấm tường ngoài các phòng B309-B310- phòng Giáo viên, bao gồm: tường, trụ, đánh lam và hộp kỹ thuật. KT 12mX3,8m + 8mX3,8m = 76m2				
1	Công tác lắp dựng tháo dỡ giàn giáo thi công tường ngoài độ cao ≤ 14 m bao gồm: thuê giàn giáo, lắp dựng và tháo dỡ vận chuyển 2 chiều, tính trên đơn vị met thi công	m2	76		0
2	Đục tía các khe, kẽ nứt, các cạnh cửa bị bong co ngót gây thấm, chảy nước vô trong. Tô trát, trám kê bằng xi măng và vữa xi măng. Tính 1/5 trên tổng diện tích tường	m2	15.2		0

3	Nhân công quét nhũ tương nhựa đường chống thấm tường ngoài bằng cọ, con lăn...	m2	76		0
	Cộng				0
VIII	Quét nước xi măng chống thấm tường ngoài mảng tường hướng bắc các phòng B101, B102 . Kt 3,8mX8m +3,8mX8m. Trừ 10m2 cửa sổ				
1	Công tác cạo râu vệ sinh quét nước xi măng tường ngoài B101, B102	m2	50.8		0
	Cộng				0
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII):				0

Ghi chú: Giá trên là giá thanh toán, đã bao gồm nhân công, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao tại trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và chi phí khác.